

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem
45214210-5 Szkoły podstawowe

ADRES INWESTYCJI : Remont łazienki nr 3 w Szkole Podstawowej nr 34 w Rybniku
INWESTOR : Budynek Szkoły Podstawowej nr 34
ADRES INWESTORA : 44-200 Rybnik ul. Reymonta 69
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 25.05.2011

Poziom cen : SEKOCENBUD I kw. 2011

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.05.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont łazienki					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-04	Rozebranie kabiny wykonanej z płyty paździeżowej.	m ²		
d.1	0404-05				
	analogia	1.2*2.0*2+2.0*1.0*1	m ²	6.800	
				RAZEM	6.800
2	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	3.0*2.00*2+1.20*2.00*2+2.55*2.00*2+2.75*2.00*2	m ²	38.000	
				RAZEM	38.000
3	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach- skucie resztek kleju	m ²		
d.1	0211-01	3.0*2.00*2+1.20*2.00*2+2.55*2.00*2+2.75*2.00*2	m ²	38.000	
				RAZEM	38.000
4	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	1202-09	1.15*3.00*2+1.15*1.20*2+1.15*2.55+1.15*2.75+6.00*3.80	m ²	38.555	
	analogia			RAZEM	38.555
5	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach- skucie posadzki lastrykowej	m ²		
d.1	0211-03	3.00*1.20+2.55*2.75	m ²	10.613	
	analogia			RAZEM	10.613
6	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01	Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- poszerzenie otworów	m		
d.1	0339-07	2.00*2*2	m	8.000	
				RAZEM	8.000
8	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-09	38.00*0.03+10.613*0.05+8.00*0.25*0.25	m ³	2.171	
				RAZEM	2.171
9	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-10	2.171	m ³	2.171	
				RAZEM	2.171
10		Oplata za składowanie gruzu	m ³		
d.1	kalk. własna	2.171	m ³	2.171	
				RAZEM	2.171
2		ROBOTY ŚCIENNE I SUFITOWE			
11	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.2	0710-01	4.5	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
12	KNR 4-01	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (miejsca po skuciu płytek, obrobienie poszerzonych otworów)	m ²		
d.2	0715-04	38.00	m ²	38.000	
				RAZEM	38.000
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	202 1134-02	38.00	m ²	38.000	
				RAZEM	38.000
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01	10.613	m ²	10.613	
				RAZEM	10.613
15	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40 x 40 cm - na klej	m ²		
d.2	0829-05	38.00	m ²	38.000	
				RAZEM	38.000
16	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.2	1505-01	38.555	m ²	38.555	
				RAZEM	38.555
17	KNNR 2	Montaż ościeżnic stalowych	szt.		
d.2	1104-01	2.00	szt.	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
18	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych wykończonych pełnych łazienko-	m ²		
d.2	1104-04	wych z tulejami			
	analogia	0.80*2.00+1.10*2.00	m ²	3.800	
				RAZEM	3.800
19		Montaż i dostawa kabin toaletowych systemowych LTT	m ²		
d.2	kalk. własna	(1.4*2.0*2+1.0*1.3*1)+1.20*2.00*2+1.10*2.00	m ²	13.900	
				RAZEM	13.900
3		ROBOTY POSADZKOWE			
20	KNR 0-41	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEI-	m ²		
d.3	0101-01	TERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K ręcznie			
		3.00*1.20+2.55*2.75	m ²	10.613	
				RAZEM	10.613
21	KNR 0-41	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii	m ²		
d.3	0106-03	SUPERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody bez			
		ciśnienia			
		3.00*1.20+2.55*2.75	m ²	10.613	
				RAZEM	10.613
22	KNR 19-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z jastrychu cementowego o gr. 35 mm z	m ²		
d.3	0914-04	zatarciem na gładko z wyprofilowaniem spadku			
	analogia	3.00*1.20+2.55*2.75	m ²	10.613	
				RAZEM	10.613
23	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
d.3	1118-06				
		3.00*1.20+2.55*2.75	m ²	10.613	
				RAZEM	10.613
24	KNR 7-30	Osadzenie kratki ściekowej	szt.		
d.3	1004-08				
	analogia	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich	m ²		
d.3	1215-07				
	analogia	10.613+38.00	m ²	48.613	
				RAZEM	48.613