

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem  
45214210-5 Szkoły podstawowe

ADRES INWESTYCJI : Remont łazienki nr 6 w Szkole Podstawowej nr 34 w Rybniku  
INWESTOR : Budynek Szkoły Podstawowej nr 34  
ADRES INWESTORA : 44-200 Rybnik ul. Reymonta 69  
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 25.05.2011

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
25.05.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont łazienki</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.1	0819-15	1.80*2.0*2+0.90*2.00*2	m <sup>2</sup>	10.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.800</b>
2	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach- skucie resztek kleju	m <sup>2</sup>		
d.1	0211-01	1.80*2.0*2+0.90*2.00*2	m <sup>2</sup>	10.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.800</b>
3	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	1.15*0.90*2+1.15*1.80*2	m <sup>2</sup>	6.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.210</b>
4	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach- skucie posadzki lastrykowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0211-03	1.80*0.90	m <sup>2</sup>	1.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.620</b>
5	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	2.00	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
6	KNR 4-01	Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- poszerzenie otworów	m		
d.1	0339-07	2.00*2*2	m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-09	10.80*0.03+1.62*0.05+8.00*0.25*0.25	m <sup>3</sup>	0.905	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.905</b>
8	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-10	0.905	m <sup>3</sup>	0.905	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.905</b>
9		Opłata za składowanie gruzu	m <sup>3</sup>		
d.1	kalk. własna	0.905	m <sup>3</sup>	0.905	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.905</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY ŚCIENNE I SUFITOWE</b>			
10	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
d.2	0710-01	3.00	m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
11	KNR 4-01	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (miejsca po skuciu płytek, obróbenie poszerzonych otworów)	m <sup>2</sup>		
d.2	0715-04	1.80*2.0*2+2.00*0.90*2+0.1*2.00+0.1*2.00	m <sup>2</sup>	11.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.200</b>
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1134-02	1.80*3.15*3.15+0.90*3.15*2	m <sup>2</sup>	23.531	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.531</b>
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1134-01	1.80*0.90	m <sup>2</sup>	1.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.620</b>
14	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40 x 40 cm - na klej	m <sup>2</sup>		
d.2	0829-05	1.80*2.00*2+0.90*2.00*2	m <sup>2</sup>	10.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.800</b>
15	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
d.2	1505-01	1.15*0.90*2+1.15*1.80*2+1.80*0.90	m <sup>2</sup>	7.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.830</b>
16	KNNR 2	Montaż ościeżnic stalowych	szt.		
d.2	1104-01	2.00	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
17	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych wykończonych pełnych łazienkowych z tulejami	m <sup>2</sup>		
d.2	1104-04	2*0.80*2.00	m <sup>2</sup>	3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
<b>3</b>		<b>ROBOTY POSADZKOWE</b>			
18	KNR 0-41 d.3 0101-01	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEI- TERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K ręcznie 0.90*1.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.620</b>
19	KNR 0-41 d.3 0106-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody bez ciśnienia 0.90*1.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.620</b>
20	KNR 19-01 d.3 0914-04 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z jastrychu cementowego o gr. 35 mm z zatarciem na gładko z wyprofilowaniem spadku 0.90*1.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.620</b>
21	KNR 0-12 d.3 1118-06	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą kombinowaną 0.90*1.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.620</b>
22	KNR 7-30 d.3 1004-08 analogia	Osadzenie kratki ściekowej 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23	KNR 4-01 d.3 1215-07 analogia	Mycie po robotach malarskich 10.80+1.62	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.420</b>