

## PRZEDMIAR

### **Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

- 45214200-2 *Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem*  
45214210-5 *Szkoły podstawowe*

*ADRES INWESTYCJI* : *Remont łazienki nr 1 na 2 piętrze w Szkole Podstawowej nr 34 w Rybniku*  
*INWESTOR* : *Budynek Szkoły Podstawowej nr 34*  
*ADRES INWESTORA* : *44-200 Rybnik ul. Reymonta 69*  
*BRANŻA* : *budowlana*

*WYKONAWCA :*

*INWESTOR :*

*Data opracowania*

*Data zatwierdzenia*

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont łazienki</b>					
<b>1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>					
1	KNR 4-04	Rozebranie kabiny wykonanej z płyty paździeżowej.	m <sup>2</sup>		
d.1	0404-05		m <sup>2</sup>	12.600	
	analogia	2.00*(1.20*3+2.70)			
				<b>RAZEM</b>	<b>12.600</b>
2	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.1	0819-15		m <sup>2</sup>	21.200	
		2.60*2.00*2+2.70*2.00*2<toalety>	m <sup>2</sup>	20.400	
		2.10*2.00*2+3.00*2.00*2<umywalnia>			
				<b>RAZEM</b>	<b>41.600</b>
3	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach- skucie resztek kleju	m <sup>2</sup>		
d.1	0211-01		m <sup>2</sup>	41.600	
		poz.2			
				<b>RAZEM</b>	<b>41.600</b>
4	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09		m <sup>2</sup>	24.960	
	analogia	1.20*(2.60*2+2.70*2+3.00*2+2.10*2)<ściany>	m <sup>2</sup>	13.320	
		<sufity>2.70*2.60+2.10*3.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>38.280</b>
5	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach- skucie posadzki lastrykowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0211-03		m <sup>2</sup>	4.560	
	analogia	1.40*1.80+1.20*1.70			
				<b>RAZEM</b>	<b>4.560</b>
6	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04		szt.	2.000	
		2.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
7	KNR 4-01	Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- poszerzenie otworów	m		
d.1	0339-07		m	4.000	
		4.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
8	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-09		m <sup>3</sup>	4.388	
		(poz.2+poz.3+poz.5)*0.05			
				<b>RAZEM</b>	<b>4.388</b>
9	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-10		m <sup>3</sup>	4.388	
		poz.8			
				<b>RAZEM</b>	<b>4.388</b>
10	kalk. własna	Oplata za składowanie gruzu	m <sup>3</sup>		
d.1			m <sup>3</sup>	4.388	
		poz.8			
				<b>RAZEM</b>	<b>4.388</b>
<b>2 ROBOTY ŚCIENNE I SUFITOWE</b>					
11	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
d.2	0710-01		m <sup>2</sup>	5.500	
		5.50			
				<b>RAZEM</b>	<b>5.500</b>
12	KNR 4-01	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (miejsca po skuciu płytek, obróbiecie poszerzonych otworów)	m <sup>2</sup>		
d.2	0715-04		m <sup>2</sup>	41.600	
		poz.2			
				<b>RAZEM</b>	<b>41.600</b>
13	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.2	1134-02		m <sup>2</sup>	41.600	
		poz.2			
				<b>RAZEM</b>	<b>41.600</b>
14	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40 x 40 cm - na klej	m <sup>2</sup>		
d.2	0829-05		m <sup>2</sup>	41.600	
		poz.2			
				<b>RAZEM</b>	<b>41.600</b>
15	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
d.2	1505-01		m <sup>2</sup>	24.960	
		1.20*(2.60*2+2.70*2+3.00*2+2.10*2)<ściany>			
				<b>RAZEM</b>	<b>24.960</b>
16	KNNR 2	Montaż ościeżnic stalowych	szt.		
d.2	1104-01		szt.	1.000	
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych wykończonych pełnych łazienkowych z tulejami	m <sup>2</sup>		
d.2	1104-04		m <sup>2</sup>	1.800	
	analogia	0.90*2.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.2	kalk. własna	Montaż i dostawa kabin toaletowych systemowych LTT poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.600</b>
<b>3</b>		<b>ROBOTY POSADZKOWE</b>			
19 d.3	KNR 0-41 0101-01	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii - grunto- wanie ręcznie poz.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.560</b>
20 d.3	KNR 0-41 0106-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody bez ciśnienia poz.19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.560</b>
21 d.3	KNR 19-01 0914-04 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z jastrychu cementowego o gr. 35 mm z za- tarciami na gładko z wyprofilowaniem spadku poz.19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.560</b>
22 d.3	KNR 0-12 1118-06	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą kombinowaną poz.19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.560</b>
23 d.3	KNR 4-01 1215-07 analogia	Mycie po robotach malarskich poz.19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.560</b>