

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem
45214210-5 Szkoły podstawowe

IL PIETRO

ADRES INWESTYCJI : Remont łazienki nr 2 na ~~ul. Reymonta~~ w Szkole Podstawowej nr 34 w Rybniku
INWESTOR : Budynek Szkoły Podstawowej nr 34
ADRES INWESTORA : 44-200 Rybnik ul. Reymonta 69
BRANŻA : budowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont łazienki					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-04 d.1 0404-05 analogia	Rozebranie kabiny wykonanej z płyty paździeżowej. 2.00*(1.20*2)	m ² m ²	 4.800	
				RAZEM	4.800
2	KNR 4-01 d.1 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1.40*2.10-(0.80*2.00)	m ² m ²	 1.340	
				RAZEM	1.340
3	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 2.00*(1.40*2+1.80*2)<toalety> 2.00*(1.20*2+1.70*2)<umywalnia>	m ² m ² m ²	 12.800 11.600	
				RAZEM	24.400
4	KNR 4-01 d.1 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach- skucie resztek kleju poz.3	m ² m ²	 24.400	
				RAZEM	24.400
5	KNR-W 4-01 d.1 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 1.20*(1.40*2+1.80*2+1.20*2+1.70*2)<ściany> <sufity>1.40*1.80+1.20*1.70	m ² m ² m ²	 14.640 4.560	
				RAZEM	19.200
6	KNR 4-01 d.1 0211-03 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach- skucie posadzki lastrykowej poz.5	m ² m ²	 19.200	
				RAZEM	19.200
7	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 2.00	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 4-01 d.1 0339-07	Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- poszerzenie otworów 4.00	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (poz.3+poz.4+poz.6)*0.05	m ³ m ³	 3.400	
				RAZEM	3.400
10	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km poz.9	m ³ m ³	 3.400	
				RAZEM	3.400
11	d.1 kalk. własna	Oplata za składowanie gruzu poz.9	m ³ m ³	 3.400	
				RAZEM	3.400
2		ROBOTY ŚCIENNE I SUFITOWE			
12	KNR 4-01 d.2 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu) 5.50	m ² m ²	 5.500	
				RAZEM	5.500
13	KNR 4-01 d.2 0715-04	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków cegły i pustaków na stropach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (miejsca po skuciu płytek, obrobienie poszerzonych otworów) poz.3	m ² m ²	 24.400	
				RAZEM	24.400
14	NNRNKB 202 d.2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.3	m ² m ²	 24.400	
				RAZEM	24.400
15	KNR 0-12 d.2 0829-05	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40 x 40 cm - na klej poz.3	m ² m ²	 24.400	
				RAZEM	24.400
16	KNR 2-02 d.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 1.20*(2.60*2+2.70*2+3.00*2+2.10*2)<ściany>	m ² m ²	 24.960	
				RAZEM	24.960
17	KNNR 2 d.2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.2	KNNR 2 1104-04 analogia	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych wykończonych pełnych łazienkowych z tulejami 0.90*2.00	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
19 d.2	kalk. własna	Montaż i dostawa kabin toaletowych systemowych LTT 1.40*2.00<ścianka z drzwiami LTT>	m ² m ²	 2.800	 2.800
				RAZEM	2.800
3		ROBOTY POSADZKOWE			
20 d.3	KNR 0-41 0101-01	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEITER-MANN - gruntowanie Eurolanem 3 K ręcznie poz.6	m ² m ²	 19.200	 19.200
				RAZEM	19.200
21 d.3	KNR 0-41 0106-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody bez ciśnienia poz.20	m ² m ²	 19.200	 19.200
				RAZEM	19.200
22 d.3	KNR 19-01 0914-04 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z jastrychu cementowego o gr. 35 mm z zatarciem na gładko z wyprofilowaniem spadku poz.20	m ² m ²	 19.200	 19.200
				RAZEM	19.200
23 d.3	KNR 0-12 1118-06	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą kombinowaną poz.20	m ² m ²	 19.200	 19.200
				RAZEM	19.200
24 d.3	KNR 4-01 1215-07 analogia	Mycie po robotach malarskich poz.20	m ² m ²	 19.200	 19.200
				RAZEM	19.200