

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem
45214210-5 Szkoły podstawowe

ADRES INWESTYCJI : Remont łazienki nr 1 w Szkole Podstawowej nr 34 w Rybniku
INWESTOR : Budynek Szkoły Podstawowej nr 34
ADRES INWESTORA : 44-200 Rybnik ul. Reymonta 69
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : ██████████

WYKONAWCA :

INWESTOR :

██████████
██████████

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont łazienki					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2.85*2.0*2+1.45*2.00*2	m ² m ²	17.200	
				RAZEM	17.200
2	KNR 4-01 d.1 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach- skucie resztek kleju 2.85*2.0*2+1.45*2.00*2	m ² m ²	17.200	
				RAZEM	17.200
3	KNR-W 4-01 d.1 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 1.15*2.85*2+1.15*1.45*2	m ² m ²	9.890	
				RAZEM	9.890
4	KNR 4-01 d.1 0211-03 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach- skucie posadzki lastrykowej 2.85*1.45	m ² m ²	4.133	
				RAZEM	4.133
5	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 2.00	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 4-01 d.1 0339-07	Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- poszerzenie otworów 2.00*2*2	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
7	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 17.20*0.03+9.89*0.05+8.00*0.25*0.25	m ³ m ³	1.511	
				RAZEM	1.511
8	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 1.511	m ³ m ³	1.511	
				RAZEM	1.511
9	d.1 kalk. własna	Opłata za składowanie gruzu 1.511	m ³ m ³	1.511	
				RAZEM	1.511
2		ROBOTY ŚCIENNE I SUFITOWE			
10	KNR 4-01 d.2 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu) 3.50	m ² m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
11	KNR 4-01 d.2 0715-04	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków cegły i pustaków na stropach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (miejsca po skuciu płytek, obrobienie poszerzonych otworów) 2.85*2.0*2+1.45*2.00*2+0.1*2.00+0.1*2.00	m ² m ²	17.600	
				RAZEM	17.600
12	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2.00*2.85*2+2.00*1.45*2	m ² m ²	17.200	
				RAZEM	17.200
13	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2.85*1.45	m ² m ²	4.133	
				RAZEM	4.133
14	KNR 0-12 d.2 0829-05	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40 x 40 cm - na klej 2.00*2.85*2+2.00*1.45*2	m ² m ²	17.200	
				RAZEM	17.200
15	KNR 2-02 d.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 1.15*2.85*2+1.15*2.85*2+2.85*1.45	m ² m ²	17.243	
				RAZEM	17.243
16	KNNR 2 d.2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych 2.00	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNNR 2 d.2 1104-04 analogia	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych wykończonych pełnych łazienkowych z tulejami 2*0.80*2.00	m ² m ²	3.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.200
3		ROBOTY POSADZKOWE			
18	KNR 0-41	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEL-TERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K ręcznie 2.85*1.45	m ²		
d.3	0101-01		m ²	4.133	
				RAZEM	4.133
19	KNR 0-41	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody bez ciśnienia 2.85*1.45	m ²		
d.3	0106-03		m ²	4.133	
				RAZEM	4.133
20	KNR 19-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z jastrychu cementowego o gr. 35 mm z zatarciem na gładko z wyprofilowaniem spadku 2.85*1.45	m ²		
d.3	0914-04 analogia		m ²	4.133	
				RAZEM	4.133
21	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą kombinowaną 2.85*1.45	m ²		
d.3	1118-06		m ²	4.133	
				RAZEM	4.133
22	KNR 7-30	Osadzenie kratki ściekowej 1	szt.		
d.3	1004-08 analogia		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich 17.200+4.133	m ²		
d.3	1215-07 analogia		m ²	21.333	
				RAZEM	21.333