

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Szkoła Podstawowa nr 34 - Kuchnia - remont w kuchni i pom.  
przygotowania mięs  
ADRES INWESTYCJI: 44-200 Rybnik, ul. Reymonta 69  
NAZWA INWESTORA: Szkoła Podstawowa nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi  
ADRES INWESTORA: 44-200 Rybnik, ul. Reymonta 69

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ:  
inż. Michał Wąchała

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>POM. KUCHNI - przygotowanie mięs, kuchnia</b>			
1 d.1	kalk. indyw.	Usunięcie z pom. wyposażenia i ponowne wniesienie po robotach	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	<b>1,00</b>
2 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
	kuchnia	$2,0 * (4,31 * 2 + 2,71 * 2) - (2,46 * 1,10)$ $8,0 + 10,0 * (0,20 + 0,20)$	m2 m2	25,37 12,00	
				RAZEM	<b>37,37</b>
3 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek	m2		
	kuchnia	$4,31 * 2,71$ 5,0	m2 m2	11,68 5,00	
				RAZEM	<b>16,68</b>
4 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zmycie sufitów i ścian	m2		
	sufity	$4,31 * 2,71$	m2	11,68	
	ściany	$1,15 * (4,31 * 2 + 2,71 * 2)$	m2	16,15	
				RAZEM	<b>27,83</b>
5 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		poz.2 * 0,03 + poz.3 * 0,04	m3	1,79	
				RAZEM	<b>1,79</b>
6 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
		poz.5	m3	1,79	
				RAZEM	<b>1,79</b>
7 d.1	KNR 2-02 0803-02	Wykonanie podkładu tynkarskiego pod płytki na ścianach	m2		
		poz.2	m2	37,37	
				RAZEM	<b>37,37</b>
8 d.1	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami na klej	m2		
		poz.7	m2	37,37	
				RAZEM	<b>37,37</b>
9 d.1	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2		
		poz.3	m2	16,68	
				RAZEM	<b>16,68</b>
10 d.1	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		poz.9	m2	16,68	
				RAZEM	<b>16,68</b>
11 d.1	KNR 4-01 0322-02	Wymiana krtek wentylacyjnych nierdzewne	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	<b>2,00</b>
12 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		11,68 + 16,15	m2	27,83	
				RAZEM	<b>27,83</b>
13 d.1	KNR 4-01 1204-01	Malowanie farbami zmywalnymi odpornymi na szorowanie tynków wewnętrznych sufitów	m2		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		11,68	m2	11,68	
				RAZEM	<b>11,68</b>
14 d.1	KNR 4-01 1204-02	Malowanie farbami zmywalnymi odpornymi na szorowanie tynków wewnętrznych ścian	m2		
		16,15	m2	16,15	
				RAZEM	<b>16,15</b>
15 d.1	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych	m2		
	kanal wentyl. sufit	$2,71 * (0,73 + 0,14 + 0,73)$	m2	4,34	
				RAZEM	<b>4,34</b>