
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Szkoła Podstawowa nr 34 - Sala materacowa - remont sali
gimnastycznej
ADRES INWESTYCJI: 44-200 Rybnik, ul. Reymonta 69
NAZWA INWESTORA: Szkoła Podstawowa nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi
ADRES INWESTORA: 44-200 Rybnik, ul. Reymonta 69

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
inż. Michał Wąchała

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		SALA MATERACOWA			
1 d.1	kalk. indyw.	Usunięcie z sali materacy gimnastycznych i ponowne wniesienie po robotach	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
2 d.1	kalk. indyw.	Demontaz drabinek gimnastycznych i ponowny montaż po robotach - 17 szt	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
3 d.1	KNR 2-02 0925-01	Oslony stolarki okiennej i drzwiowej folią polietylenową	m2		
	okna	2,48 * 1,96 * 4 + 2,38 * 2,04 * 5	m2	43,72	
	drzwi	0,90 * 2,0	m2	1,80	
				RAZEM	45,52
4 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		14,80 * 7,52	m2	111,30	
				RAZEM	111,30
5 d.1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż lamp z osłonami. Osłony do ponownego montażu (po umyciu)	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
6 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zmycie sufitów i ścian	m2		
	sufity	(14,80 * 7,52 + 7,52 * 0,45 * 2 * 4)	m2	138,37	
	ściany	(3,37 - 1,98) * (14,80 * 2 + 7,52 * 2) + (0,18 * (2,48 * 4 + 1,96 * 2 * 4 + 2,38 * 5 + 2,04 * 2 * 5))	m2	72,47	
	okna- potrącenie	-(2,48 * 1,04 * 4 + 2,38 * 1,04 * 5)	m2	-22,69	
				RAZEM	188,15
7 d.1	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów	m2		
	sufity	(14,80 * 7,52 + 7,52 * 0,45 * 2 * 4) * 20%	m2	27,67	
	nadproża- okna	(0,18 + 0,30) * (2,48 * 4 + 2,38 * 5) * 20%	m2	2,09	
				RAZEM	29,76
8 d.1	KNR 4-01 0322-02	Wymiana kratki wentylacyjnych	szt.		
		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
9 d.1	kalk. indyw.	Demontaż obudowy grzejników i deski wsporczej dla materacy	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
10 d.1	kalk. indyw.	Wycięcie fragmentów parkietu w starych wnękach - odkrycia podłoża pod murowanie	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
11 d.1	NRRNKB 202 0137-01	Zamurowanie wnęk bloczkami betonowymi 12 cm	m2		
		2,48 * 1,96 * 4	m2	19,44	
				RAZEM	19,44
12 d.1	kalk. indyw.	Osadzenie kotew z prętów - kotwienia ścianek z istniejącymi murami / co 1 warstwa/ - wiercenie+kotwy	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykle kat. III wykonywane ręcznie na ścianach	m2		
		poz.11	m2	19,44	
				RAZEM	19,44
14 d.1	KNR 4-01 0702-04	Rozkucie pęknięć ścian na połączeniu pionowym płyt	m		
		3,37 * 21	m	70,77	
				RAZEM	70,77
15 d.1	KNR 4-01 0705-07	Wypełnienie powstałych bruzd podkładem tynkowym	m		
		3,37 * 21	m	70,77	
				RAZEM	70,77
16 d.1	kalk. indyw. analogia	Oczyszczenie spoin płyt prefabrykowanych, wypełnienie szczeliny gipsem eleastycznym, gruntowanie, nałożenie taśmy antyrysowej i warstwy górnej zaprawy gipsowej	m		
		3,37 * 21	m	70,77	
				RAZEM	70,77
17 d.1	KNR 4-01 0705-07	Uzupełnienie tynków na styku okno/parapet	m		
		2,38 * 5	m	11,90	
				RAZEM	11,90
18 d.1	kalk. indyw.	Odtuszczanie posadzki we wnękach okiennych	m2		
		2,38 * 4	m2	9,52	
				RAZEM	9,52
19 d.1	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami do betonu wnęk j.w.	m		
		2,38 * 4	m	9,52	
				RAZEM	9,52
20 d.1	KNR 4-01 1212-48	Dwukrotne malowanie farbą olejną wylotów wentylacyjnych w stropie	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
21 d.1	kalk. indyw.	Wykucie z muru krater wentyl. nawiewnych	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
22 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych nawiewnych /nierdzewnych/ w ścianach	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
23 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity + ściany ponad lamperią	m2		
	sufity	21,60 + 9,15	m2	30,75	
	ściany	55,38 + 18,48	m2	73,86	
				RAZEM	104,61
24 d.1	KNR 4-01 1204-01	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		30,75	m2	30,75	
				RAZEM	30,75
25 d.1	KNR 4-01 1204-02	Malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		73,86	m2	73,86	
				RAZEM	73,86
26 d.1	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	ściany	$(3,37 - 1,96) * (5,81 * 2 + 5,88 * 2 + 2,94 * 2 + 1,09 * 2 - 0,90)$	m2	43,06	
	ściany	$1,37 * (3,08 * 2 + 2,97 * 2 - 0,90)$	m2	15,34	
				RAZEM	58,40
27 d.1	KNR 4-01 1207-01	Malowanie farbami olejnymi pasków odcinających nad lamperią - dwustronne zabezpieczenie taśmą	m		
	ściany	$(5,81 * 2 + 5,88 * 2 + 2,94 * 2 + 1,09 * 2 - 0,90 - 1,58 - 1,45)$	m	27,51	
	ściany	$(3,08 * 2 + 2,97 * 2 - 0,90 - 1,58)$	m	9,62	
				RAZEM	37,13
28 d.1	KNR 4-01 1212-54	Malowanie farbą olejną wsporników montazowych dla drabinek gimnastycznych	szt.		
		20 + 18	szt.	38,00	
				RAZEM	38,00
29 d.1	KNR-W 4-01 0816-03 analiza indywidualna	Szlifowanie drabinek przed lakierowaniem	m2		
		$(7,20 + 6,40) * 2,40$	m2	32,64	
				RAZEM	32,64
30 d.1	analiza indywidualna	Lakierowanie drabinek gimnastycznych	m2		
		$(7,20 + 6,40) * 2,40$	m2	32,64	
				RAZEM	32,64
31 d.1	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur dla siatek i wsporników obudów grzejników	m		
		$14,80 * 3$	m	44,40	
				RAZEM	44,40
32 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		$(0,90 * 2,05 * 2) * 2,50$	m2	9,23	
				RAZEM	9,23
33 d.1	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
34 d.1	KNR-W 5-08 0501-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach kotwiących na podłożu betonowym (ilość mocowań 2*2) Krotność = 2	kpl.		
		10	kpl.	10,00	
				RAZEM	10,00
35 d.1	KNR-W 5-08 0514-09	Dostaw i montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych wraz z osłonami z demontażu	kpl.		
		10	kpl.	10,00	
				RAZEM	10,00
36 d.1	kalk. indyw.	Dostaw i montaż obudów grzejników	m		
		14,60	m	14,60	
				RAZEM	14,60
2		SALA MATERACOWA - RENOWACJA PARKIETU			
37 d.2	KNR 2-02 0925-01	Roboty zabezpieczające stolarkę, itp.	m2		
	okna	$2,48 * 1,96 * 4 + 2,38 * 2,04 * 5$	m2	43,72	
	drzwi	$0,90 * 2,0$	m2	1,80	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	inne elementy	30,0	m2	30,00	
				RAZEM	75,52
38 d.2	KNR 19-01 0933-02	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych nie zniszczonych	m2		
		14,80 * 7,52	m2	111,30	
				RAZEM	111,30
39 d.2	kalk. indyw.	Renowacja listew przyściennych- demontaz, szlifowanie, montaż nowych listew(ściana z zamurowaniami), lakierowanie,ponowny montaż	m		
		2 * (14,80 * 2 + 7,52 * 2)	m	89,28	
				RAZEM	89,28
40 d.2	KNR 19-01 0912-08	Lakierowanie posadzki i parkietu	m2		
		111,30	m2	111,30	
				RAZEM	111,30
41 d.2	KNR 4-01 1207-02 analiza indywidualna	Malowanie linii obrysu sali i w poprzek w połowie sali	m		
		(7,0 * 3 + 14,0 * 2)	m	49,00	
				RAZEM	49,00
42 d.2	kalk. indyw.	Wykonanie w parkiecie otworów i osadzenie kratki wentylacyjnych KNP-al 325/125 z aluminium	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00