

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45214200-2 *Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem*

45214210-5 *Szkoły podstawowe*

ADRES INWESTYCJI : *Remont łazienki nr3, 2 piętro w Szkole Podstawowej nr 34 w Rybniku*

INWESTOR : *Budynek Szkoły Podstawowej nr 34*

ADRES INWESTORA : *44-200 Rybnik ul. Reymonta 69*

BRANŻA : *budowlana*

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont łazienki					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-04	Rozebranie kabiny wykonanej z płyty paździeżowej.	m ²		
d.1	0404-05	analogia			
		1.20*2*2.00	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
2	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	2.00*(2.60*2+2.40*2)<toalety>	m ²	20.000	
		2.00*(2.00*2+2.90*2)<umywalnia>	m ²	19.600	
				RAZEM	39.600
3	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach- skucie resztek kleju	m ²		
d.1	0211-01	poz.2	m ²	39.600	
				RAZEM	39.600
4	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	1202-09	analogia			
		1.20*(2.40*2+2.60*2+2.00*2+2.90*2)<ściany>	m ²	23.760	
		<sufity>2.60*2.40+2.00*2.90	m ²	12.040	
				RAZEM	35.800
5	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach- skucie posadzki lastrykowej	m ²		
d.1	0211-03	analogia			
		2.60*2.40+2.00*2.90	m ²	12.040	
				RAZEM	12.040
6	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01	Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- poszerzenie otworów	m		
d.1	0339-07	4.00	m	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-09	(poz.2+poz.3+poz.5)*0.05	m ³	4.562	
				RAZEM	4.562
9	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-10	poz.8	m ³	4.562	
				RAZEM	4.562
10		Opłata za składowanie gruzu	m ³		
d.1	kalk. własna	poz.8	m ³	4.562	
				RAZEM	4.562
2		ROBOTY ŚCIENNE I SUFITOWE			
11	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.2	0710-01	5.50	m ²	5.500	
				RAZEM	5.500
12	KNR 4-01	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków cegły i pustaków na stropach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (miejsca po skuciu płytek, obrobienie poszerzonych otworów)	m ²		
d.2	0715-04	poz.2	m ²	39.600	
				RAZEM	39.600
13	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie nowe	m ²		
d.2	1134-02	poz.12	m ²	39.600	
				RAZEM	39.600
14	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40 x 40 cm - na klej	m ²		
d.2	0829-05	poz.12	m ²	39.600	
				RAZEM	39.600
15	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.2	1505-01	poz.4	m ²	35.800	
				RAZEM	35.800
16	KNNR 2	Montaż ościeżnic stalowych	szt.		
d.2	1104-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych wykończonych pełnych łazienkowych z tulejami	m ²		
d.2	1104-04	analogia			
		0.90*2.00	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.2	kalk. własna	Montaż i dostawa kabin toaletowych systemowych LTT 2*(2.00*1.40)<ścianka z drzwiami LTT>	m ² m ²	 5.600	
				RAZEM	5.600
3		ROBOTY POSADZKOWE			
19 d.3	KNR 0-41 0101-01	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEITER-MANN - gruntowanie Eurolanem 3 K ręcznie poz.5	m ² m ²	 12.040	
				RAZEM	12.040
20 d.3	KNR 0-41 0106-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody bez ciśnienia poz.19	m ² m ²	 12.040	
				RAZEM	12.040
21 d.3	KNR 19-01 0914-04 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z jastrychu cementowego o gr. 35 mm z zatarciem na gładko z wyprofilowaniem spadku poz.19	m ² m ²	 12.040	
				RAZEM	12.040
22 d.3	KNR 0-12 1118-06	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą kombinowaną poz.19	m ² m ²	 12.040	
				RAZEM	12.040
23 d.3	KNR 4-01 1215-07 analogia	Mycie po robotach malarskich poz.19	m ² m ²	 12.040	
				RAZEM	12.040