
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

NAZWA INWESTYCJI: Szkoła Podstawowa nr 34 - Sala materacowa - REMONT POSADZKI -
wykładzina sportowa

ADRES INWESTYCJI: 44-200 Rybnik, ul. Reymonta 69

NAZWA INWESTORA: Szkoła Podstawowa nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi

ADRES INWESTORA: 44-200 Rybnik, ul. Reymonta 69

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		SALA MATERACOWA - WYKŁADZINA SPORTOWA			
1 d.1	KNR 2-02 0925-01	Roboty zabezpieczające stolarkę, itp.	m2		
	okna	2,48 * 1,96 * 4 + 2,38 * 2,04 * 5	m2	43,72	
	drzwi	0,90 * 2,0	m2	1,80	
	inne elementy	30,0	m2	30,00	
				RAZEM	75,52
2 d.1	KNR 4-01 0816-06 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)	m2		
		14,80 * 7,52	m2	111,30	
				RAZEM	111,30
3 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km + koszt składowania	m3		
		111,30 * 0,025	m3	2,78	
				RAZEM	2,78
4 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
		111,30 * 0,025	m3	2,78	
				RAZEM	2,78
5 d.1	KNNR-W 3 0809-03 +analiza indywidualna	Usunięcie starego lepiku na podłożu posadzkowym przez szlifowanie	m2		
		111,3	m2	111,30	
				RAZEM	111,30
6 d.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży pod posadzki	m2		
		111,3	m2	111,30	
				RAZEM	111,30
7 d.1	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2		
		111,30	m2	111,30	
				RAZEM	111,30
8 d.1	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = -1	m2		
		111,30	m2	111,30	
				RAZEM	111,30
9 d.1	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m2		
		111,30	m2	111,30	
				RAZEM	111,30
10 d.1	KALK. INDYW.	Ułożenie wykładziny sportowej o grubości 7 mm stosowana do wykonywania nawierzchni sportowych. Wykładzina wielowarstwowa syntetyczna na bazie pianki i tworzywa PCV z wierzchnią warstwą kalandrowaną, przyklejenie na całej powierzchni ze zgrzewaniem połączeń, montaż cokolików.	m2		
		111,30	m2	111,30	
				RAZEM	111,30