
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Szkoła Podstawowa nr 34 - Usunięcie awarii w kuchni
ADRES INWESTYCJI: 44-200 Rybnik, ul. Reymonta 69
NAZWA INWESTORA: Szkoła Podstawowa nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi
ADRES INWESTORA: 44-200 Rybnik, ul. Reymonta 69

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
inż. Michał Wąchała

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Wstawienie zaworu Kuchnia - usunięcie awarii			
1 d.1	kalk. indyw.	Nawiercenie otworów w płycie stropowej - usunięcie wody z wnętrza stropu - płyty typu Żerań	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki w obrębie kratki ściekowej	m2		
		0,90 * 0,90	m2	0,810	
				RAZEM	0,810
3 d.1	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach	m2		
		2,0	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
4 d.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m2		
		0,82 * (0,80 + 0,90 + 1,0)	m2	2,214	
				RAZEM	2,214
5 d.1	KNR-W 4-01 0209-01	Rozkucie stropu w obrębie kratki ściekowej i zabetonowanego odpływu	m2		
		0,50	m2	0,500	
				RAZEM	0,500
6 d.1	kalk. indyw.	Demontaż i wymiana kratki ściekowej i kolana w stropie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1	KNR-W 4-01 0206-02	Obetonowanie kratki ściekowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1	KNR-W 4-01 0809-12	Uzupełnienie posadzki po montażu kratki i obetonowaniu	m2		
		0,90 * 0,90	m2	0,810	
				RAZEM	0,810
9 d.1	KNR 4-01 0622-01	Odgrzybianie stropów metodą smarowania	m2		
		poz.3	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
10 d.1	KNR 4-01 0621-01	Odgrzybianie ścian metodą smarowania	m2		
		poz.4	m2	2,214	
				RAZEM	2,214
11 d.1	KNR 4-01 0716-08	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropie	m2		
		poz.3	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
12 d.1	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach	m2		
		poz.4	m2	2,214	
				RAZEM	2,214
13 d.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe na sufitach	m2		
		poz.3	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
14 d.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe na ścianach	m2		
		poz.4	m2	2,214	
				RAZEM	2,214

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.3	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
16 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.4	m2	2,214	
				RAZEM	2,214
17 d.1	kalk. indyw.	Usunięcie gruzu i wywóz na wysypisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000